

Analiza Wody

Wykonano dla: **MD Trade**
Tel:
Próbkę wody pobrano z: Woda zdemineralizowana
Data poboru wody: 3.III.2016
Data wykonania analizy: 3.III.2016

Standardowe wyniki badań wody zdemineralizowanej po prawidłowo działającym układzie demineralizacji.

Próba wody	po SUW:
Twardość	0-1°dH
Żelazo	< 0,2 mg/l
Mangan	50 µg/l
Odczyn	6,5-9,5 pH
Przewodnictwo	< 10 µS
Krzemionka	0
Chlor	< 0,3 mg/l
Azotany	< 50 mg/l
Azotyiny	< 0,1 mg/l
Amoniak	< 0,5 mg/l

Analiza powinna być wykonywana każdorazowo dla każdej nowo zaprojektowanej i wykonanej stacji demineralizacji, ponieważ wyniki wody mogą odbiegać od wyników powyższych ze względu na zmienną jakość wody wejściowej

Z POWAŻANIEM

mgr inż. Sławomir Wiehecz